MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH – odcinek 4

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy		GG-I.6646.PZ.1232.17
Miejscowość : Wilkanowo		
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	080907_2
	nazwa	Świdnica
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0011
	nazwa	Wilkanowo
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich 2000r15	
	wysokość	Ktonsztadt
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji		
Służebności gruntowe mające wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		nie badano
Kontury użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów		nie badano
Wkreślone granice z mapy ewidencyjnej spełniają standarty dokładnościowe.		
Sekcje - 5.166.24.05.3.3, 3,1, 5.166.24.04.4.2, 4.4		

Usługi Geodezyjne Bartosz Konarski
ul. majora Henryka Sucharskiego 22/15
65-562 ZIELONA GÓRA
NIP 9730333629, REGON 368020052
tel. 509 847 504

GEODETA UPRAWNIONY
Tadeusz Szafrańczuk
nr upr. MGPB 8262
ŁĘŻYCA, ul. Odrzańska 44
tel. 068 329 80 50, kom. 0603 391 190

Potwierdza się zgodność powyższej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTA ZIELONOGÓRSKI
Nazwa materiału zasobu: P.0889.2018.1601-14
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: 7008
Data wykonania kopii: 2018-12-18
Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej pracownika organu: Monika Wydarczak
Główny Specjalista w Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze

P.0889.2018.1601-14

SZKIC ORIENTACYJNY 1:5000

Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/13/1 przy dz. nr 315
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/12/1 przy dz. nr 298 i przy dz. nr 297
Proj. złącze kablowe ZK3x-3P nr 3/12/2 przy dz. nr 300 i przy dz. nr 299
Proj. szafa kablowa SK3 nr 3/6 przy dz. nr 297
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/11/2 przy dz. nr 325 i przy dz. nr 326
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/11/1 przy dz. nr 323 i przy dz. nr 324
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/10/1 przy dz. nr 306 i przy dz. nr 305
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/10/2 przy dz. nr 308 i przy dz. nr 307
Proj. złącze kablowe ZK2x-2P nr 3/10/3 przy dz. nr 293 i przy dz. nr 292
Proj. szafa kablowa SK4 nr 3/5 przy dz. nr 305
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/6/2 przy nr 333
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/6/4 przy dz. nr 335
Proj. złącze kablowe ZK2x-2P nr 3/6/5 przy dz. nr 380 i przy dz. nr 381
Proj. złącze kablowe ZK2x-2P nr 3/4/3 przy nr 423 i dz. nr 422
Proj. złącze kablowe ZK2x-2P nr 3/8/3 przy nr 374 i dz. nr 375
Proj. złącze kablowe ZK2x-2P nr 3/4/2 przy nr 421
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/4/1 przy nr 377 i dz. nr 376
Proj. złącze kablowe ZK2x-2P nr 3/8/1 przy dz. nr 368 i dz. nr 369
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/5/1 przy nr 370 i dz. nr 371
Proj. szafa kablowa SK4 nr 3/2 przy dz. nr 371
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/2/4 przy nr 411 i dz. nr 412
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/2/3 przy nr 408 i dz. nr 407
Proj. szafa kablowa SK4 nr 3/2/2 przy dz. nr 408
Proj. złącze kablowe ZK2x-2P nr 3/2/2/1 przy nr 416
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/2/1 przy nr 404
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/8/2 przy dz. nr 289
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/8/3 przy dz. nr 285 i dz. nr 284
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/8/4 przy dz. nr 282
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/8/1 przy dz. nr 310
Proj. szafa kablowa SK4 nr 3/4 przy dz. nr 314
Proj. szafa kablowa SK4 nr 3/3 przy dz. nr 368
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/7/1 przy nr 360 i dz. nr 361
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/7/2 przy nr 353 i dz. nr 352
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/7/3 przy nr 344 i dz. nr 345
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/7/1/1 przy nr 362 i dz. nr 363
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/7/2/1 przy nr 354 i dz. nr 355
Proj. złącze kablowe ZK3x-3P nr 3/7/4 przy nr 343 i dz. nr 342
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/7/3/1 przy nr 346 i dz. nr 347
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/7/5 przy nr 341
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/1/1/1 przy dz. nr 398A
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/1/1/2 przy nr 396A i dz. nr 397A
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/6/1 przy dz. nr 400
Proj. szafa kablowa SK4 nr 3/1 przy dz. nr 400
Proj. szafa kablowa SK3 nr 3/1/1 przy dz. nr 398
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/1/3 przy dz. nr 391 i dz. nr 392
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/1/4 przy dz. nr 397 i dz. nr 398
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/1/5 przy dz. nr 384
Proj. złącze kablowe ZK4x-4P nr 3/1/2 przy dz. nr 396 i dz. nr 397

OBWÓD NR 4.3.3.2
Proj. linia kablowa YAKY 4 x 25mm² L=39m

OBWÓD NR 4.3.3.3
Proj. linia kablowa YAKY 4 x 35mm² L=39m

Proj. linia kablowa YAKY 4 x 240mm² ΣL=248+48=296m

Komora przeciskowa

Przewlerl starowany SRS-G 160/9,1 L=33m

Przecisk SRS-G 160/9,1 L=25m

DVK 110 L=2m

DVK 160 L=12m

ŁĄCZY RYS. NR 4
ŁĄCZY RYS. NR 3

LEGENDA:
- Proj. linia kablowa SN 15kV
- Proj. linia kablowa nn
- Granice działek
- Granice ogródków działkowych
- Proj. złącze i szafki kablowo-pomiarowe
- 2 Nr obwodu

LEGENDA:
- Proj. linia kablowa SN 15kV
- Proj. linia kablowa nn
- Granice działek
- Granice ogródków działkowych
- Proj. złącze i szafki kablowo-pomiarowe

ELPLAN Przedsiębiorstwo Projektowe
65-805 Zielona Góra al. Konstytucji 3 Maja1/Sal./fax.(068)325-64-20

Obiekt: BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ - LINIA KABLOWA SN-15kV i nn-0,4kV WRAZ Z BUDOWĄ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SŁUPOWEJ DLA ZASILANIA OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH W M. WILKANOWO, GMINA ŚWIDNICA PRZEZ DZIAŁKI NR: 199, 203/1, 204/5, 204/23, 205/2, 206/1, 209/1, 217/1, 227/1, 348/1, 351/5, 352, 353/1, 354/3, 354/4, 354/5, 365/3, 384, 443/1, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 080907_2, OBRĘB NR 0011

Treść: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ODCINEK NR 4

Skala: 1:500

Wykonawcy opracowania		Nr uprawnień	Data:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Jerzy Klimczak	187/64/ZG	02.2019r	
Opracował:	inż. Anna Dudzik		02.2019r	
Sprawdził:	mgr inż. Jerzy Konecki	1551/92/Lo	02.2019r	

Nr rysunku: 4